Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
Ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław

Sekretariat Zarządu tel./fax (16) 621 62 66, 621 29 17, 623 34 60
www.pwik-jaroslaw.pl, e-mail: pwik@pwik-jaroslaw.pl,
Dział Produkcji Wody tel./fax (16) 621 27 10, e-mail: tp@pwik-jaroslaw.pl, Dział Sieci tel./fax (16) 621 25 02
Transport tel. (16) 621 20 81, Oczyszczalnia tel./fax (16) 621 54 71, e-mail: to@pwik-jaroslaw.pl
Laboratoria:
Pracownia Chemiczna Badania Ścieków tel. (16) 621 54 71 w. 211, fax: (16) 621 54 71, e-mail: dl@pwik-jaroslaw.pl
Pracownia Chemiczna Badania Wody i Pracownia Mikrobiologiczna Badania Wody tel. (16) 621 27 10 w. 332
fax: (16) 621 27 10, e-mail: dl@pwik-jaroslaw.pl

DPT.341.352.2016

Jarosław, dnia 28 listopada 2016 roku

Ogłoszenie o zawarciu umowy

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na **„Remont pomieszczeń w budynku biurowym przy ul. Tarnowskiego 28 i budynku biurowym Działu Oczyszczalni Ścieków PWiK Jarosław Sp. z o.o.”** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 224 999, 99euro w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o.
Nazwa i adres Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław Ul. Jana Tarnowskiego 28, Województwo Podkarpackie;
Tel./Fax: (16) 621-62-66, 621-29-17, 623-34-60;
Osoba upoważniona do kontaktów:
Mgr Grzegorz Pikuła - Tel./Fax (16) 621-29-17, 623-34-60, 621-62-66 w. 109;
Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie prac w pełnym zakresie na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Remont pomieszczeń w budynku biurowym przy ul. Tarnowskiego 28 i budynku biurowym Działu Oczyszczalni Ścieków PWiK Jarosław Sp. z o.o.”

Zakres prac remontowych

A. Budynek biurowy przy ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław.
Klatka schodowa

1. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności – 104,68m^2;
2. Gruntowanie podłoży preparatami – pod malowanie – 104,68m^2;
3. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich ścian i sufitów – 65,575m^2;
4. Tynk dekoracyjny strukturalny o strukturze drapanej imitującej powierzchnię naturalnego trawertynu z poziomym układem wżerów – 39,729m^2;
5. Zerwanie listew ze schodów – 18,00m;
6. Wykonanie warstwy kontaktowej na spocznikach i na schodach – 18,087m^2;
7. Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30×30cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5mm na spocznikach – 7,80m^2;
8. Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30×30cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5mm – 8,787m^2;
9. Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15×15cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10m^2 – 18,85m;
10. Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym – 4,00szt.;
11. Demontaż i ponowny montaż grzejników – 3,00szt.;
12. Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5m^2 – 9,02m^2;
13. Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z prętów prostych – 9-02m^2;

Korytarz na parterze i I piętrze

14. Skucie doklejonej płyty w korytarzach – 77,52m^2;
15. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności – 206,723m^2;
16. Gruntowanie podłoży preparatami – pod malowanie i wykonanie trawertynu – 206,723m^2;
17. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich ścian i sufitów – 135,399m^2;
18. Tynk dekoracyjny strukturalny o strukturze drapanej imitującej powierzchnię naturalnego trawertynu z poziomym układem wżerów – 70,350m^2;
19. Rozebranie cokolika z płytek na korytarzach – 8,10m^2;
20. Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15×15cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10m^2 – 54,00m^2;
21. Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym – 6,0szt.;
22. Demontaż i ponowny montaż grzejników – 1kpl.;
23. Demontaż ościeżnic – ościeżnice do WC – 6,72m^2;
24. Montaż ościeżnic regulowanych do drzwi WC (bez kosztu materiału podstawowego) – 7,56m^2;
25. Dostawa do pozycji jw. ościeżnic drzwiowych MDF regulowanych w zakresie 120-140mm do drzwi WC – 4,00szt.;
26. Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, pełnych, fabrycznie wykończonych – drzwi okleinowane, jednoskrzydłowe (bez kosztu materiału podstawowego) – drzwi do WC – 6,72m^2;
27. Dostawa do pozycji jw. skrzydła drzwiowego 80 do WC – 4szt.;
28. Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, pełnych, fabrycznie wykończonych – drzwi okleinowane, jednoskrzydłowe (bez kosztu materiału podstawowego) – 25,20m^2;
29. Dostawa do pozycji jw. skrzydła drzwiowego 80 – 15szt.;
30. Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie – malowanie istniejących ościeżnic – 14,00m^2;

Łazienki na parterze i I piętrze

31. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności – 77,97m^2;
32. Gruntowanie podłoży preparatami – pod malowanie – 77,97m^2;
33. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich ścian i sufitów – 77,97m^2;
34. Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym – 8,0szt.;
35. Demontaż i ponowny montaż grzejników – 6kpl.;
36. Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek – 8,00szt.;
37. Osadzenie kratek wentylacyjnych pod stropem w WC – 8,00szt.

Parter

Pomieszczenie nr 1 - kasa

38. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m^2 – okno podawcze – 1,00szt.;
39. Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych – parapet do okna podawczego – 1,10m;
40. Wykucie kraty przy oknie podawczym – 1,00szt.;
41. Okna aluminiowe podawcze o wym. 0,9×0,9m – 0,81m^2;
42. Kraty stałe, stalowe, prętowe, osadzone w ścianach o powierzchni do 1m^2 – montaż nowej kraty do okna podawczego – 0,63m^2;
43. Osadzenie prefabrykowanego blatu dla okienka podawczego – 1,00szt.;
44. Dostawa do pozycji jw. blatu do okna podawczego – 1,10m;
45. Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek – 1,00szt.;
46. Osadzenie kratek wentylacyjnych pod stropem – 1,00szt.;
47. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności – 56,432m^2;

48. Gruntowanie podłoży preparatami – pod malowanie – 56,432m^2;
49. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich ścian i sufitów – 56,432m^2;
50. Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym – 3,00szt.;
51. Demontaż i ponowny montaż grzejników – 1,00kpl.;
52. Zerwanie wykładziny dywanowej – 12,818m^2;
53. Rozebranie listew przyściennych – 14,88m;
54. Posadzka z paneli podłogowych – 12,818m^2.

Serwerownia

55. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności – 40,60m^2;
56. Gruntowanie podłoży preparatami – pod malowanie – 40,60m^2;
57. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich ścian i sufitów – 40,60m^2;
58. Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym – 1,00szt.;
59. Demontaż i ponowny montaż grzejników – 1,00kpl.;
60. Skasowanie wykwitów (zacieków) – 6,625m^2.

Pomieszczenie nr 2

61. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności – 57,345m^2;
62. Gruntowanie podłoży preparatami – pod malowanie – 57,345m^2;
63. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich ścian i sufitów – 57,345m^2;
64. Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym – 3,00szt.;
65. Demontaż i ponowny montaż grzejników – 1,00kpl.;
66. Rozebranie paneli – 13,365m^2;
67. Rozebranie listew przyściennych – 13,70m;
68. Posadzka z paneli podłogowych – 13,365m^2.

Pomieszczenie nr 3

69. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności – 76,63m^2;
70. Gruntowanie podłoży preparatami – pod malowanie i wykonanie trawertynu – 76,63m^2;
71. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich ścian i sufitów – 76,63m^2;
72. Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym – 6,00szt.;
73. Demontaż i ponowny montaż grzejników – 2,00kpl.;
74. Rozebranie paneli – 26,32m^2;
75. Rozebranie listew przyściennych – 19,00m;
76. Posadzka z paneli podłogowych – 26,32m^2;
77. Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek – 1,00szt.;
78. Osadzenie kratek wentylacyjnych pod stropem – 1szt.;
79. Zerwanie okładziny z korka – 2,72m^2;
80. Tynk dekoracyjny strukturalny o strukturze drapanej imitującej powierzchnię naturalnego trawertynu z poziomym układem wżerów – 2,72m^2.

Pomieszczenie nr 4

81. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności – 80,546m^2;
82. Gruntowanie podłoży preparatami – pod malowanie i wykonanie trawertynu – 80,546m^2;
83. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich ścian i sufitów – 80,546m^2;
84. Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym – 6,00szt.;
85. Demontaż i ponowny montaż grzejników – 2,00kpl.;
86. Rozebranie paneli – 26,517m^2;
87. Rozebranie listew przyściennych – 19,88m;
88. Posadzka z paneli podłogowych – 26,517m^2;
89. Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek – 1,00szt.;
90. Osadzenie kratek wentylacyjnych pod stropem – 1szt.

Pomieszczenie nr 5

91. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności – 80,336m^2;
92. Gruntowanie podłoży preparatami – pod malowanie i wykonanie trawertynu – 80,336m^2;
93. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich ścian i sufitów – 80,336m^2;
94. Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym – 6,00szt.;
95. Demontaż i ponowny montaż grzejników – 2,00kpl.;
96. Rozebranie paneli – 26,517m^2;
97. Rozebranie listew przyściennych – 19,88m;
98. Posadzka z paneli podłogowych – 26,517m^2;
99. Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek – 1,00szt.;
100. Osadzenie kratek wentylacyjnych pod stropem – 1szt.

Pomieszczenie nr 5'

101. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności – 28,55m^2;
102. Gruntowanie podłoży preparatami – pod malowanie – 28,55m^2;
103. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich ścian i sufitów – 28,55m^2;
104. Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym – 1,00szt.;
105. Demontaż i ponowny montaż grzejników – 1,00kpl.;
106. Rozebranie paneli – 4,68m^2;
107. Rozebranie listew przyściennych – 8,00m;
108. Posadzka z paneli podłogowych – 4,77m^2.

Pomieszczenie nr 6

109. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności – 52,784m^2;
110. Gruntowanie podłoży preparatami – pod malowanie i wykonanie trawertynu – 52,784m^2;
111. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich ścian i sufitów – 52,784m^2;
112. Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym – 6,00szt.;
113. Demontaż i ponowny montaż grzejników – 1,00kpl.;
114. Zerwanie wykładziny – 13,16m^2;
115. Rozebranie listew przyściennych – 14,20m;

116. Posadzka z paneli podłogowych – 13,16m^2;
117. Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek – 1,00szt.;
118. Osadzenie kratek wentylacyjnych pod stropem – 1szt.

Pomieszczenie nr 7

119. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności – 55,306m^2;
120. Gruntowanie podłoży preparatami – pod malowanie – 55,306m^2;
121. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich ścian i sufitów – 55,306m^2;
122. Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym – 6,00szt.;
123. Demontaż i ponowny montaż grzejników – 1,00kpl.;
124. Zerwanie wykładziny – 12,866m^2;
125. Rozebranie listew przyściennych – 14,10m;
126. Posadzka z paneli podłogowych – 12,866m^2;
127. Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek – 1,00szt.;
128. Osadzenie kratek wentylacyjnych pod stropem – 1szt.

Pomieszczenie nr 8

129. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności – 55,306m^2;
130. Gruntowanie podłoży preparatami – pod malowanie – 55,306m^2;
131. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich ścian i sufitów – 55,306m^2;
132. Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym – 6,00szt.;
133. Demontaż i ponowny montaż grzejników – 1,00kpl.;
134. Zerwanie wykładziny – 12,866m^2;
135. Rozebranie listew przyściennych – 14,10m;
136. Posadzka z paneli podłogowych – 12,866m^2;
137. Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek – 1,00szt.;
138. Osadzenie kratek wentylacyjnych pod stropem – 1szt.

I piętro

Pomieszczenie

139. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności – 58,296m^2;
140. Gruntowanie podłoży preparatami – pod malowanie – 58,296m^2;
141. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich ścian i sufitów – 58,296m^2;
142. Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym – 2,00szt.;
143. Demontaż i ponowny montaż grzejników – 1,00kpl.;
144. Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek – 1,00szt.;
145. Osadzenie kratek wentylacyjnych pod stropem – 1szt.

Pomieszczenie nr 102

146. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności – 53,297m^2;
147. Gruntowanie podłoży preparatami – pod malowanie – 53,297m^2;
148. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich ścian i sufitów – 53,297m^2;

149. Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym – 2,00szt.;
150. Demontaż i ponowny montaż grzejników – 1,00kpl.;
151. Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek – 1,00szt.;
152. Osadzenie kratek wentylacyjnych pod stropem – 1szt.

Pomieszczenie nr 105

153. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności – 65,459m^2;
154. Gruntowanie podłoży preparatami – pod malowanie – 65,459m^2;
155. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich ścian i sufitów – 65,459m^2;
156. Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym – 4,00szt.;
157. Demontaż i ponowny montaż grzejników – 1,00kpl.;
158. Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek – 1,00szt.;
159. Osadzenie kratek wentylacyjnych pod stropem – 1szt.

Pomieszczenie nr 106

160. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności – 56,181m^2;
161. Gruntowanie podłoży preparatami – pod malowanie – 56,181m^2;
162. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich ścian i sufitów – 56,181m^2;
163. Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym – 4,00szt.;
164. Demontaż i ponowny montaż grzejników – 1,00kpl.;
165. Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek – 1,00szt.;
166. Osadzenie kratek wentylacyjnych pod stropem – 1szt.

Pomieszczenie nr 107

167. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności – 86,395m^2;
168. Gruntowanie podłoży preparatami – pod malowanie – 86,395m^2;
169. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich ścian i sufitów – 86,395m^2;
170. Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym – 8,00szt.;
171. Demontaż i ponowny montaż grzejników – 2,00kpl.;
172. Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek – 1,00szt.;
173. Osadzenie kratek wentylacyjnych pod stropem – 1szt.

Sala konferencyjna

174. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności – 163,805m^2;
175. Gruntowanie podłoży preparatami – pod malowanie – 163,805m^2;
176. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich ścian i sufitów – 163,805m^2;
177. Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym – 8,00szt.;
178. Demontaż i ponowny montaż grzejników – 5,00kpl.;
179. Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek – 1,00szt.;
180. Osadzenie kratek wentylacyjnych pod stropem – 1szt;
181. Demontaż ościeżnic - ościeżnice drzwi do sali narad – 3,15m^2;

182. Montaż drzwi AL. 150×210cm, drzwi do sali narad – 3,15m^2.

Gabinet Prezesa Zarządu

183. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności – 90,384m^2;
184. Gruntowanie podłoży preparatami – pod malowanie – 90,384m^2;
185. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich ścian i sufitów – 90,384m^2;
186. Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym – 4,00szt.;
187. Demontaż i ponowny montaż grzejników – 2,00kpl.;
188. Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek – 1,00szt.;
189. Osadzenie kratek wentylacyjnych pod stropem – 1szt;
190. Demontaż ościeżnic – 1,68m^2;
191. Montaż ościeżnic regulowanych do drzwi (bez kosztu materiału podstawowego) – 1,89m^2;
192. Dostawa do pozycji jw. ościeżnic drzwiowych MDF regulowanych w zakresie 120-140mm – 1,00szt.;
193. Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, pełnych, fabrycznie wykończonych – drzwi okleinowane, jednoskrzydłowe (bez kosztu materiału podstawowego) – 1,68m^2;
194. Dostawa do pozycji jw. skrzydła drzwiowego 80 – 1,00szt.

B. Budynek biurowy Działu Oczyszczalni Ścieków PWiK Jarosław Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 3 37-500 Jarosław.

Pomieszczenia wewnętrzne

1. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności – 17m^2;
2. Gruntowanie podłoży preparatami – pod malowanie – 17m^2;
3. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich ścian i sufitów – 17m^2;
4. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej – 7,50m^2;
5. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8m2 – 7,50m^2;
6. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej – dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm – pogrubienie do 10mm, krotność = 5 – 7,50m^2;
7. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe – 7,50m^2;
8. Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30×30cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5mm – 7,50m^2;
9. Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15×15cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10m^2 – 15,00m^2;
10. Demontaż ościeżnic – ościeżnica do WC – 1,68m^2;
11. Montaż ościeżnic regulowanych do drzwi WC (bez kosztu materiału podstawowego) – 1,89m^2;
12. Dostawa do pozycji jw. ościeżnic drzwiowych MDF regulowanych w zakresie 120-140mm do drzwi WC – 1szt.;
13. Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, pełnych, fabrycznie wykończonych – drzwi okleinowane, jednoskrzydłowe (bez kosztu materiału podstawowego – drzwi do WC) – 1,680m^2;
14. Dostawa do pozycji jw. skrzydła drzwiowego 80 do WC – 1szt.;
15. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych – oczyszczenie i zmycie podłoża – 6,00m^2;
16. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych – dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe – 6,00m^2;
17. Licowanie ścian o pow. ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30×30cm na zaprawie klejowej o gr. Warstwy 5mm – 6,00m^2;

18. Sufity podwieszane z płyt GK kasetonowe o wymiarach 600×600mm – 7,50m^2;
19. Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym – 1szt.;
20. Montaż lamp rastrowych wpuszczanych – 1,00szt.;
21. Umywalki pojedyncze, porcelanowe z syfonem gruszkowym na stelażu – 1kpl.;

Dyspozytornia pom. Nr 4

22. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności – 56,20m^2;
23. Gruntowanie podłoży preparatami – pod malowanie i wykonanie trawertynu – 56,20m^2;
24. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich ścian i sufitów – 56,20m^2;
25. Rozebranie cokolika z płytek – 4,86m^2;
26. Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15×15cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10m^2 – 32,40m;
27. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej – 16,20m^2;
28. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8m^2 – 16,20m^2;
29. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej – dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm – pogrubienie do 10mm. Krotność = 5 – 16,20m^2;
30. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe – 16,20m^2;
31. Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30×30cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5mm – 16,20m^2;
32. Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko – 3,20m;
33. Podokienniki wewnętrzne z aglomarmuru – 3,20m;
34. Okładziny ścienne i obudowy w systemie Knauf W623 na szkielecie metalowym pojedynczym, wypełnieniem wełną mineralna, profil CD 60×27, pokrycie jednokrotne – zabudowa wnęki grzejnikowej – 2,50m^2;
35. Gładzie gipsowe jednowarstwowe na wykonanej zabudowie wnęki grzejnikowej – 2,50m^2;
36. Kalkulacja p. analogię – Jednokrotne gruntowanie podłoży gipsowych pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi preparatem gruntującym – 2,50m^2;
37. Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną akrylową powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania – 2,50m^2;
38. Montaż rolet okiennych typu Vertical – 7,50m^2;
39. Dostawa do pozycji rolet pionowych typu Vertical – 2szt.;
40. Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym – 3,00szt.;
41. Montaż lamp rastrowych wpuszczanych – 1szt.

Biuro – Sekretariat pom. Nr 22

42. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności – 54,00m^2;
43. Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie i wykonanie trawertynu – 54,00m^2;
44. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich ścian i sufitów – 54,00m^2;
45. Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko – 1,60m;
46. Podokienniki wewnętrzne z aglomarmuru – 1,60m;
47. Okładziny ścienne i obudowy w systemie Knauf W623 na szkielecie metalowym pojedynczym, wypełnieniem wełną mineralna, profil CD 60×27, pokrycie jednokrotne – zabudowa wnęki grzejnikowej – 0,50m^2;
48. Gładzie gipsowe jednowarstwowe na wykonanej zabudowie wnęki grzejnikowej – 0,50m^2;
49. Kalkulacja p. analogię – Jednokrotne gruntowanie podłoży gipsowych pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi preparatem gruntującym (uwaga: 1dm^3 = 1kg preparatu) – 0,50m^2;
50. Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną akrylową powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania – 0,50m^2;

51. Demontaż ościeżnic – 3,36m^2;
52. Montaż ościeżnic regulowanych (bez kosztu materiału podstawowego) – 3,78m^2;
53. Dostawa do pozycji jw. ościeżnic drzwiowych MDF regulowanych w zakresie 120-140mm – 2,00szt.;
54. Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, pełnych, fabrycznie wykończonych – drzwi okleinowane, jednoskrzydłowe (bez kosztu materiału podstawowego) – 3,36m^2;
55. Dostawa do pozycji jw. skrzydła drzwiowego 80 – 2,00szt.

Biuro – pom. nr 2

56. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności – 40,00m^2;
57. Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie i wykonanie trawertynu – 40,00m^2;
58. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich, ścian i sufitów – 40,00m^2;
59. Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko – 1,60m;
60. Podokienniki z aglomarmuru – 1,60m;
61. Okładziny ścienne i obudowy w systemie Knauf W623 na szkielecie metalowym pojedynczym, wypełnieniem wełną mineralna, profil CD 60×27, pokrycie jednokrotne – zabudowa wnęki grzejnikowej – 0,50m^2;
62. Gładzie gipsowe jednowarstwowe na wykonanej zabudowie wnęki grzejnikowej – 0,50m^2;
63. Kalkulacja p. analogię – Jednokrotne gruntowanie podłoży gipsowych pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi preparatem gruntującym (uwaga: 1dm^3 = 1kg preparatu) – 0,50m^2;
64. Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną akrylową powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania – 0,50m^2.

Biuro – pom. nr 21

65. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności – 54,30m^2;
66. Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie i wykonanie trawertynu – 54,30m^2;
67. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich, ścian i sufitów – 54,30m^2;
68. Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko – 1,60m;
69. Podokienniki z aglomarmuru – 1,60m;
70. Okładziny ścienne i obudowy w systemie Knauf W623 na szkielecie metalowym pojedynczym, wypełnieniem wełną mineralna, profil CD 60×27, pokrycie jednokrotne – zabudowa wnęki grzejnikowej – 0,50m^2;
71. Gładzie gipsowe jednowarstwowe na wykonanej zabudowie wnęki grzejnikowej – 0,50m^2;
72. Kalkulacja p. analogię – Jednokrotne gruntowanie podłoży gipsowych pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi preparatem gruntującym (uwaga: 1dm^3 = 1kg preparatu) – 0,50m^2;
73. Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną akrylową powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania – 0,50m^2.

Wiatrołap

74. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności – 21,00m^2;
75. Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie – 21,00m^2;
76. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich, ścian i sufitów – 21,00m^2;
77. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej – 4,50m^2;
78. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8m^2 – 4,50m^2;
79. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej – dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm – pogrubienie do 10mm. Krotność = 5 – 4,50m^2;

80. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe – 4,50m^2;
81. Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30×30cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5mm – 4,50m^2;
82. Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15×15cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10m^2 – 9,00m;
83. Sufity podwieszane z płyt GK kasetonowe o wymiarach 600×600mm – 4,50m^2;
84. Tynk dekoracyjny strukturalny o strukturze drapanej imitującej powierzchnię naturlanego trawertynu z poziomym układem wżerów – 8,00m^2;
85. Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym – 1,00szt.;
86. Montaż lamp rastrowych wpuszczanych – 1,00szt.

Holl pom. nr 3

87. Rozebranie boazerii – 15,00m^2;
88. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności – 14,00m^2;
89. Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie – 14,00m^2;
90. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich, ścian i sufitów – 14,00m^2;
91. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej – 20,00m^2;
92. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8m^2 – 20,00m^2;
93. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej – dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm – pogrubienie do 10mm. Krotność = 5 – 20,00m^2;
94. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe – 20,00m^2;
95. Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30×30cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5mm – 20,00m^2;
96. Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15×15cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10m^2 – 40,00m;
97. Demontaż ościeżnic – 1,68m^2;
98. Montaż ościeżnic regulowanych (bez kosztu materiału podstawowego) – 1,89m^2;
99. Dostawa do pozycji jw. ościeżnic drzwiowych MDF regulowanych w zakresie 120-140mm – 1,00szt.;
100. Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, pełnych, fabrycznie wykończonych – drzwi okleinowane, jednoskrzydłowe (bez kosztu materiału podstawowego) – 1,68m^2;
101. Dostawa do pozycji jw. skrzydła drzwiowego 80 – 1,00szt.
102. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych – oczyszczenie i zmycie podłoża – 40,00m^2;
103. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych – dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe – 40,00m^2;
104. Licowanie ścian o pow. ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30×30cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5mm – 40,00m^2;
105. Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko – 1,60m;
106. Podokienniki z aglomarmuru – 1,60m;
107. Sufity podwieszane z płyt GK kasetonowe o wymiarach 600×600mm – 20,00m^2;
108. Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym – 4szt.;
109. Montaż lamp rastrowych wpuszczanych – 4,00szt.;
110. Tynk dekoracyjny strukturalny o strukturze drapanej imitującej powierzchnię naturalnego trawertynu z poziomym układem wżerów – 26,40m^2;
111. Montaż rolet okiennych typu Vertical – 3,75m^2;
112. Dostawa do pozycji rolet pionowych typu Vertical – 1,00szt.

Korytarz

113. Rozebranie boazerii – 15,00m^2;
114. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności – 30,00m^2;
115. Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie – 30,00m^2;
116. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich, ścian i sufitów – 30,00m^2;
117. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej – 13,00m^2;
118. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8m^2 – 13,00m^2;
119. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej – dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm – pogrubienie do 10mm. Krotność = 5 – 13,00m^2;
120. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe – 13,00m^2;
121. Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30×30cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5mm – 13,00m^2;
122. Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15×15cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10m^2 – 26,00m;
123. Demontaż ościeżnic – 10,080m^2;
124. Montaż ościeżnic regulowanych (bez kosztu materiału podstawowego) – 11,34m^2;
125. Dostawa do pozycji jw. ościeżnic drzwiowych MDF regulowanych w zakresie 120-140mm – 6,00szt.;
126. Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, pełnych, fabrycznie wykończonych – drzwi okleinowane, jednoskrzydłowe (bez kosztu materiału podstawowego) – 10,080m^2;
127. Dostawa do pozycji jw. skrzydła drzwiowego 80 – 6,00szt.
128. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych – oczyszczenie i zmycia podłoża – 44,00m^2;
129. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe – 44,00m^2;
130. Licowanie ścian o pow. ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30×30cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5mm – 44,00m^2;
131. Sufity podwieszane z płyt GK kasetonowe o wymiarach 600×600mm – 13,00m^2;
132. Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym – 2szt.;
133. Montaż lamp rastrowych wpuszczanych – 2,00szt.;
134. Tynk dekoracyjny strukturalny o strukturze drapanej imitującej powierzchnię naturalnego trawertynu z poziomym układem wżerów – lamperia – 15,00m^2;

Korytarz II

135. Rozebranie boazerii – 15,00m^2;
136. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności – 25,50m^2;
137. Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie – 25,50m^2;
138. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich, ścian i sufitów – 25,50m^2;
139. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej – 11,00m^2;
140. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8m^2 – 11,00m^2;
141. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej – dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm – pogrubienie do 10mm. Krotność = 5 – 11,00m^2;
142. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe – 11,00m^2;
143. Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30×30cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5mm – 11,00m^2;

144. Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15×15cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10m^2 – 22,00m;
145. Demontaż ościeżnic – 6,72m^2;
146. Montaż ościeżnic regulowanych (bez kosztu materiału podstawowego) – 7,56m^2;
147. Dostawa do pozycji jw. ościeżnic drzwiowych MDF regulowanych w zakresie 120-140mm – 4,00szt.;
148. Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, pełnych, fabrycznie wykończonych – drzwi okleinowane, jednoskrzydłowe (bez kosztu materiału podstawowego) – 6,72m^2;
149. Dostawa do pozycji jw. skrzydła drzwiowego 80 – 4,00szt.;
150. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych – oczyszczenie i zmycia podłoża – 40,00m^2;
151. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych – dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe – 40,00m^2;
152. Licowanie ścian o pow. ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30×30cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5mm – 40,00m^2;
153. Sufity podwieszane z płyt GK kasetonowe o wymiarach 600×600mm – 11,00m^2;
154. Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym – 2szt.;
155. Montaż lamp rastrowych wpuszczanych – 2,00szt.;
156. Tynk dekoracyjny strukturalny o strukturze drapanej imitującej powierzchnię naturalnego trawertynu z poziomym układem wżerów – lamperia – 15,00m^2.

WC męski pom. nr 10

157. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności – 14,00m^2;
158. Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie – 14,00m^2;
159. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich, ścian i sufitów – 14,00m^2;
160. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej – 7,00m^2;
161. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8m^2 – 7,00m^2;
162. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej – dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm – pogrubienie do 10mm. Krotność = 5 – 7,00m^2;
163. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe – 7,00m^2;
164. Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30×30cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5mm – 7,00m^2;
165. Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15×15cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10m^2 – 14,00m;
166. Demontaż ościeżnic – 3,36m^2;
167. Montaż ościeżnic regulowanych (bez kosztu materiału podstawowego) – 3,78m^2;
168. Dostawa do pozycji jw. ościeżnic drzwiowych MDF regulowanych w zakresie 120-140mm – 2,00szt.;
169. Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, pełnych, fabrycznie wykończonych – drzwi okleinowane, jednoskrzydłowe (bez kosztu materiału podstawowego) do WC – 3,36m^2;
170. Dostawa do pozycji jw. skrzydła drzwiowego 80 do WC– 2,00szt.
171. Rozebranie okładziny ściennej z płytek – 30,00m^2;
172. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych – oczyszczenie i zmycie podłoża – 21,00m^2;
173. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym – 21,00m^2;
174. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 75 – 8,00m^2;
175. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych – dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe – 21m^2;

176. Licowanie ścian o pow. ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30×30cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5mm – wszystkie pomieszczenia sanitarne i techniczne do wys. 2m – 21,00m^2;
177. Sufity podwieszane z płyt GK kasetonowe o wymiarach 600×600mm – 7,00m^2;
178. Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym – 2szt.;
179. Montaż lamp rastrowych wpuszczanych – 2,00szt.;
180. Dostawa wentylatorów łazienkowych Ø100mm (EB-100T) – 2,00szt.
181. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym na stelażu – 1,00kpl.;
182. Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym ze stelażem – 1,00kpl.;
183. Ustępy z płuczką ustępową typu kompakt na stelażu – 1,00kpl.

Przedsionek

184. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności – 10,00m^2;
185. Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie – 19,00m^2;
186. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich, ścian i sufitów – 10,00m^2;
187. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej – 4,00m^2;
188. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8m^2 – 4,00m^2;
189. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej – dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm – pogrubienie do 10mm. Krotność = 5 – 4,00m^2;
190. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe – 4,00m^2;
191. Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30×30cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5mm – 4,00m^2;
192. Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15×15cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10m^2 – 8,00m;
193. Demontaż ościeżnic – 3,36m^2;
194. Montaż ościeżnic regulowanych (bez kosztu materiału podstawowego) – 3,78m^2;
195. Dostawa do pozycji jw. ościeżnic drzwiowych MDF regulowanych w zakresie 120-140mm – 2,00szt.;
196. Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, pełnych, fabrycznie wykończonych – drzwi okleinowane, jednoskrzydłowe (bez kosztu materiału podstawowego) – 3,36m^2;
197. Dostawa do pozycji jw. skrzydła drzwiowego 80 – 2,00szt.
198. Sufity podwieszane z płyt GK kasetonowe o wymiarach 600×600mm – 3,00m^2;
199. Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym – 1,00szt.;
200. Montaż lamp rastrowych wpuszczanych – 1,00szt.;
201. Tynk dekoracyjny strukturalny o strukturze drapanej imitującej powierzchnię naturalnego trawertynu z poziomym układem wżerów – lamperia – 9,00m^2;

WC damski pom. nr 7

202. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności – 12,00m^2;
203. Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie – 12,00m^2;
204. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich, ścian i sufitów – 12,00m^2;
205. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej – 5,00m^2;
206. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8m^2 – 5,00m^2;
207. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej – dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm – pogrubienie do 10mm. Krotność = 5 – 5,00m^2;

208. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe – 5,00m^2;
209. Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30×30cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5mm – 5,00m^2;
210. Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15×15cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10m^2 – 10,00m;
211. Demontaż ościeżnic – 3,36m^2;
212. Montaż ościeżnic regulowanych (bez kosztu materiału podstawowego) do WC – 3,78m^2;
213. Dostawa do pozycji jw. ościeżnic drzwiowych MDF regulowanych w zakresie 120-140mm do WC – 2,00szt.;
214. Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, pełnych, fabrycznie wykończonych – drzwi okleinowane, jednoskrzydłowe (bez kosztu materiału podstawowego) do WC – 3,36m^2;
215. Dostawa do pozycji jw. skrzydła drzwiowego 80 do WC– 2,00szt.
216. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych – oczyszczenie i zmycie podłoża – 17,00m^2;
217. Rozebranie okładziny ściennej z płytek – 17,00m^2;
218. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym – 10,00m^2;
219. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 75 – 6,00m^2;
220. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych – dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe – 17,00m^2;
221. Licowanie ścian o pow. ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30×30cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5mm – wszystkie pomieszczenia sanitarne i techniczne do wys. 2m – 17,00m^2;
222. Sufity podwieszane z płyt GK kasetonowe o wymiarach 600×600mm – 5,00m^2;
223. Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym – 2szt.;
224. Montaż lamp rastrowych wpuszczanych – 2,00szt.;
225. Dostawa wentylatorów łazienkowych Ø100mm (EB-100T) – 2,00szt.
226. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym na stelażu – 1,00kpl.;
227. Ustępy z płuczką ustępową typu kompakt na stelażu – 1,00kpl.;
228. Wymiana instalacji wod-kan – 1kpl.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium ustalonym do tego przetargu jest Cena oferty brutto – waga 100%.
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należało złożyć w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, Ul. Jana Tarnowskiego 28, w sekretariacie – pokój nr 102 do dnia 17-11-2016r. do godz. 10^{00}.
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17-11-2016r. o godz.10^{30} w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, Ul. Jana Tarnowskiego 28, w świetlicy – pokój nr 104.
Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Firma Remontowo-Budowlana „Piotrowski" Paweł Piotrowski Piwoda 150 37-522 Wiązownica, Województwo Podkarpackie;
Umowę o udzielenie zamówienia zawarto w dniu 28 września 2016r.
Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
Wybrana oferta złożona przez Firmę Remontowo-Budowlaną „Piotrowski" Paweł Piotrowski Piwoda 150 37-522 Wiązownica, okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętego dla przedmiotowego postępowania kryterium tj. uzyskała najniższą cenę, a tym samym największą ilość punktów - 500.